

BORDEREAU DES PRIX

Objet : Parcours Pieds nus Lot 4 - Plateformes pour différents accueils

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
4.11	<p>Création d'un chemin d'accès piétons PMR Ce prix rémunère l'ensemble des interventions et travaux nécessaires à la réalisation d'un chemin de 120 m X 1,20</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installation et la préparation du chantier, la vérification des mètres, les sujétions pour optimiser les coûts - les décaissements et déblais, remblais nécessaires en pleine masse - Terrassement de fond de forme - les apports et mise en place des empièvements, compactage des matériaux (grave silico-calcaires 0,60 sur 15 cm et finition en 0,6 sur 5 cm) - Y compris toutes sujétions d'amélioration <p><i>Le forfait :</i></p>	
4.12	<p>Création d'une plateforme d'accueil de 200 M2</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installation et la préparation du chantier, la vérification des mètres, les sujétions pour optimiser les coûts - les décaissements et déblais, remblais - les apports et mise en place, compactage des matériaux (grave silico-calcaires 0,60 sur 20 cm et finition en 0,6 sur 5 cm) - La fourniture et la pose de foudreaux pour les réseaux - la création de tranchées pour les réseaux EU, EP, Electricité, remblais nécessaires, fournitures des gaines et sables nécessaires et fermeture de la tranchée - La création d'une tranchée de 150 m de 0,50 cm de profondeur pour l'irrigation et les jeux d'eau et fermeture - Y compris toutes sujétions d'amélioration <p><i>Le forfait :</i></p>	
4.13	<p>Création d'un espace pour les jeux d'eaux sensoriels (3X 30 M2)</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installation et la préparation du chantier, la vérification des mètres, les sujétions pour optimiser les coûts - les décaissements et déblais, remblais sur 3 terrasses en escaliers - les apports et mise en place, compactage des matériaux (grave silico-calcaires 0,60 sur 20 cm et finition en 0,6 sur 5 cm) - la réalisation d'une tranchée de 100 m, profondeur 50cm pour la reprise de l'eau d'irrigation du circuit fermé des jeux d'eau et fermeture - Y compris toute sujétions de réalisation <p><i>Le forfait :</i></p>	
4.3	<p>Création d'une plateforme pour les ateliers sensoriels PMR (station 18)</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installation et la préparation du chantier, la vérification des mètres, les sujétions pour optimiser les coûts - les décaissements et déblais, remblais sur 3 terrasses en escaliers - les apports et mise en place, compactage des matériaux (grave silico-calcaires 0,60 sur 20 cm et finition en 0,6 sur 5 cm) - Option à chiffrer : Réalisation d'un boucle piétonne type chemin d'accès (voir 4.11) sur une longueur de 100 M - Y compris toute sujétions de réalisation <p><i>Le forfait :</i></p>	

Total lot 4